

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ALLEGATO A - CAPITOLATO PRESTAZIONALE ARREDI
FORESTERIA UNIVERSITARIA EX-CONVENTO BENEDETTINE -
Lungarno Sonnino - Pisa

COMMITTENTE:

Data, _____

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AR01	Fornitura e montaggio di Letto singolo a sommier completo di cassone interno di contenimento, di testatina e rete sollevabile a mezzo di sistema meccanico, di m. mm.2000x800/850x350H. Il letto dovrà essere costituito da una adeguata struttura metallica con fasce di finitura in nobilitato, rivestite in tessuto ignifugo o ecopelle, trattato antibatterico "sanitized". Rivestimento in tessuto ignifugo con fibra ignifuga, antibatterico trattamento sanitized uguale al tessuto di rivestimento del materasso, colore da definire a cura della D.L. Rete a doghe in nobilitato di faggio di adeguata resistenza ancorata alla struttura portante con meccanismo di sollevamento a pistone, doghe in nobilitato di faggio. Classe 1 di reazione al fuoco.							
	PIANO TERRA							
	camera 1					1,00		
	camera 2					1,00		
	camera 3					1,00		
	camera 4					1,00		
	camera 5					1,00		
	camera 6					1,00		
	camera 7					1,00		
	camera 8					1,00		
	camera 9					1,00		
	camera 10					1,00		
	camera 11					1,00		
	camera 12					2,00		
	camera 13					1,00		
	Parziale cadauno					14,00		
	PIANO PRIMO							
	camera 1					2,00		
	camera 2					1,00		
	camera 3					2,00		
	camera 4					1,00		
	camera 5					1,00		
	camera 6					2,00		
	camera 7					1,00		
	camera 8					1,00		
	camera 9					1,00		
	camera 10					1,00		
	camera 11					1,00		
	camera 12					1,00		
	camera 13					1,00		
	camera 14					1,00		
	camera 15					2,00		
	camera 16					2,00		
	camera 17					2,00		
	camera 18					2,00		
	camera 19					2,00		
	camera 20					1,00		
	Parziale cadauno					28,00		
	PIANO SECONDO							
	camera 1					2,00		
	camera 2					1,00		
	camera 3					2,00		
	camera 4					2,00		
	camera 5					1,00		
	camera 6					1,00		
	camera 7					2,00		
	camera 8					1,00		
	camera 9					1,00		
	camera 10					1,00		
	camera 11					1,00		
	Parziale cadauno					15,00		
	A R I P O R T A R E					57,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,00		
2 AR03	SOMMANO cadauno Fornitura di Copriletto in tessuto ignifugo realizzato a fazzoletto, orlato ai quattro lati con punte piane, costituito da 53% Kanekaron, 47% Poliestere, peso indicativo 270 g/mq. Tinta unita o decorato con disegni geometrici, colori da definire. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato) letti singoli					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00		
3 AR04	Fornitura di Materasso dim. mm.1950/2000x850x200H. costituito da una struttura a molle biconiche in acciaio temperato ad alta resistenza, spessore mm.2,2, isolamento con feltro agugliato termo fissato ad alta densità più box avvolgente in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento tessuto ignifugo tipo trevira colore chiaro Classe 1 di resistenza al fuoco (certificato) letti singoli					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00		
4 AR06	Fornitura di Guanciaie per letto singolo dim. mm.800x500 imbottitura in poliestere 100% ignifugo, fodera 43% poliestere, 57% modacrilato Classe 1 di resistenza al fuoco (certificato) camere singole camere 2 letti	2,00	13,00			31,00 26,00		
	SOMMANO cadauno					57,00		
5 AR07	Fornitura e montaggio di Comodino con un cassetto ed un vano a giorno, delle dimensioni approssimative di mm. 400x450p.x500h. Struttura in nobilitato ignifugo spess. mm.25, verniciatura ignifuga, Tipologia e finitura da correlare alla linea ed ai colori dell'arredo proposto. camere singole camere 2 letti	2,00	13,00			31,00 26,00		
	SOMMANO cadauno					57,00		
6 AR08	Fornitura e montaggio di Armadio composto da due elementi di contenimento a più ante dim. totali mm.1200x600x2400H. Un vano attrezzato a porta scarpe nella parte inferiore, due cassetti e due ripiani nella parte superiore. La zona porta scarpe dovrà essere munita di antina indipendente rispetto all'anta superiore ed avere lo schienale opportunamente forato per garantirne l'aerazione. l'altro vano con un ripiano intermedio e due tubi appendiabiti, chiusura con anta a tutta altezza dotata di specchio interno. La struttura sarà in nobilitato ignifugo di spessore mm.25 in classe E1 a bassa emissione di formaldeide, le ante in truciolare ignifugo di analogo spessore placcato in rovere o l'altra essenza con verniciatura ignifuga. bordature in legno massello. cerniere tipo Blum in numero e posizione adeguate alla dimensione delle ante. fianchi esterni e zoccolo in essenza verniciata come le ante. Classe 1 di reazione al fuoco. PIANO TERRA camera 1 camera 2 camera 3 camera 4 camera 5 camera 6 camera 7					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
AR10	alla parete e da ancorare opportunamente ad essa al fine di evitare possibili ribaltamenti, composta da elementi dimensione larghezza 1000x300x2400 mm, completa di almeno n.3/4 ripiani. interni spostabili, struttura spessore mm.25/30, costituita da truciolare ignifugo (pannello classe E1 a bassa emissione di formaldeide) placcato rovere o altra essenza con verniciatura ignifuga. colore a scelta della DL, Classe 1 di reazione al fuoco. camere					44,00		
	SOMMANO cadauna					44,00		
9 AR11	Fornitura e montaggio di libreria a muro su misura da posizionare in aderenza alla parete e da ancorare opportunamente ad essa al fine di evitare possibili ribaltamenti, composta da elementi di larghezza da mm 1400 a 2500, da verificare sul posto, compreso n.3/4 mensole. Struttura spessore mm.25/30, costituita da pannelli di pannelli di truciolato ignifugo (pannello classe E1 a bassa emissione di formaldeide) placcato rovere o altra essenza con verniciatura ignifuga, colore a scelta della DL. Classe 1 di reazione al fuoco. piano terra sala soggiorno e sala lettura dimensione 100x30x240 cm circa					4,00		
	SOMMANO cadauna					4,00		
10 AR12	Fornitura e montaggio di banco reception e casellario postale, su misura da posizionare in zona atrio da ancorare opportunamente alle pareti, composto da piano di lavoro attrezzato, casellario postale, su disegno da definire con la DL, struttura costituita da pannelli in truciolato ignifugo (pannello classe E1 a bassa emissione di formaldeide) placcati rovere o altra essenza, colore a scelta della DL. Classe 1 di reazione al fuoco.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 AR13	Fornitura e montaggio di scrivania di mm.1200x750x72H. costituita da una struttura portante, fiancate e frontale, in truciolare ignifugo (pannelli classe E1 a bassa emissione di formaldeide) spessore mm 25, finitura superficiale in rovere o altra essenza, verniciatura ignifuga, cassetiera sospesa a due cassetti estraibili su guide metalliche. Piano superiore realizzato con pannello in truciolare ignifugo come la struttura ma di spessore mm.30 rivestito in laminato tipo Print finitura 6 colore da definire in relazione alle coloriture complessive della camera. camere piano terra camere piano primo camere piano secondo					11,00 16,00 11,00		
	SOMMANO cadauna					38,00		
12 AR13.1	Fornitura e montaggio di tavolo su misura di mm.2000x700x72H. costituita da una struttura portante, fiancate e frontale, in pannelli di truciolato ignifugo (pannelli classe E1 a bassa emissione di formaldeide) spessore mm 25, finitura superficiale impiallacciatura in rovere o altra essenza, cassetiera sospesa a due cassetti estraibili su guide metalliche. Piano superiore realizzato con pannello in truciolato ignifugo come la struttura ma di spessore mm.30 rivestito in laminato tipo Print finitura 6 colore da definire in relazione alle coloriture complessive della camera. Piano primo camera 16 camera 17 camera 18 camera 19					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		
	SOMMANO cadauna					4,00		
13 AR14	Fornitura e montaggio di tavolino di mm.900x900x72H. costituita da una struttura portante, pannelli in truciolato ignifugo (pannelli classe E1 a bassa emissione di formaldeide) spessore mm 25, finitura superficiale impiallacciatura in rovere o altra essenza. Piano superiore realizzato con pannello in truciolato ignifugo come la struttura ma di spessore mm.30 rivestito in laminato tipo Print finitura 6 colore da definire in relazione alle coloriture complessive della camera. piano terra camera 6- camera 8					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
14 AR16	Fornitura di sedia fissa 4 gambe con telaio e zampe in acciaio o alluminio in pressofusione, seduta e schienale in polipropilene colorato in massa, colore a scelta della DL, e imbottitura sulla seduta. camere singole camere 2 letti sala soggiorno piano terra sala soggiorno-lettura piano primo	2,00	13,00			31,00 26,00 20,00 24,00		
	SOMMANO cadauna					101,00		
15 AR17	Fornitura di sedia pieghevole ad uso visitatore ad ingombro ridotto, struttura metallica, seduta e schienale in Polipropilene , gambe in acciaio verniciato gofrato in tinta con le plastiche, colore a scelta della DL. camera singola camera 2 letti	2,00	13,00			31,00 26,00		
	SOMMANO cadauna					57,00		
16 AR18	Fornitura di poltroncina operativa dinamica con braccioli. Base a cinque razze con ruote auto-frenanti, in alluminio lucidato o acciaio verniciato; sedile regolabile in altezza mediante dispositivo di cilindro con presa di gas, schienale regolabile dotato di dispositivo di contatto permanente. Schienale e sedile imbottite in poliuretano espanso autoestinguento con rivestimento ignifugo colori da definire. portineria-atrio ufficio					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauna					4,00		
17 AR19	Lampada da tavolo a pantografo con base rotonda, bracci snodati cappello con calotta riflettente dotata di interruttore di accensione tipo on-off, portalampada e lampadina max da 60W.					44,00		
	SOMMANO cadauna					44,00		
18 AR20	Fornitura di Lampada notte, della stessa tipologia di quella da studio, dotata di interruttore di accensione tipo on-off, portalampada e lampadina max 25W. camere singole camere 2 letti	2,00	13,00			31,00 26,00		
	SOMMANO cadauna					57,00		
19 AR21	Fornitura di Appendiabiti a muro a tre posti, struttura in acciaio cromato e ganci in tecno polimero. camere atrio portineria					44,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		
	ufficio soggiorno					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
20 AR22.5	Fornitura e installazione di tenda leggera a pacchetto per finestra completo di struttura in alluminio, fissato a soffitto o sostenuto da staffe metalliche a parete, dim. orientative mm. 350x300 H, colore a scelta della D.L. Tessuto ignifugo per tendaggi composizione 100% poliestere. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato). PIANO TERRA camera 3 dimensioni 350x300 camera 5 dimensioni 350x300 camera 6 dimensioni 350x300 camera 7 dimensioni 350x300 camera 8 dimensioni 350x300 camera 9 dimensioni 350x300					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauna					6,00		
21 AR22.4	Fornitura e installazione di tenda leggera a pacchetto per finestra completo di struttura in alluminio, fissato a soffitto o sostenuto da staffe metalliche a parete, dim. orientative mm. 300x300 H, colore a scelta della D.L. Tessuto ignifugo per tendaggi composizione 100% poliestere. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato). PIANO PRIMO camera 16 dimensioni 300x300 camera 17 dimensioni 300x300 camera 18 dimensioni 300x300 camera 19 dimensioni 300x300					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauna					4,00		
22 AR22.3	Fornitura e installazione di tenda leggera a pacchetto per finestra completo di struttura in alluminio, fissato a soffitto o sostenuto da staffe metalliche a parete, dim. orientative mm. 250x300 H, colore a scelta della D.L. Tessuto ignifugo per tendaggi composizione 100% poliestere. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato). PIANO TERRA camera 4 dimensioni 250x300 PIANO PRIMO camera 1 dimensioni 250x300 camera 2 dimensioni 250x300 camera 3 dimensioni 250x300 PIANO SECONDO camera 1 dimensioni 250x300 camera 2 dimensioni 250x300 camera 4 dimensioni 250x300					1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauna					13,00		
23 AR22.2	Fornitura e installazione di tenda leggera a pacchetto per finestra completo di struttura in alluminio, fissato a soffitto o sostenuto da staffe metalliche a parete, dim. orientative mm. 150x300 H, colore a scelta della D.L. Tessuto ignifugo per tendaggi composizione 100% poliestere. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato). PIANO TERRA camera 10 dimensioni 150x300 camera 11 dimensioni 150x300 camera 12 dimensioni 150x300 camera 13 dimensioni 150x300 PIANO PRIMO camera 2 dimensioni 150x300 camera 3 dimensioni 150x300 camera 4 dimensioni 150x300					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		
	camera 5 dimensioni 150x300 camera 6 dimensioni 150x300 camera 7 dimensioni 150x300 camera 8 dimensioni 150x300 camera 9 dimensioni 150x300 camera 10 dimensioni 150x300 camera 15 dimensioni 150x300 camera 20 dimensioni 150x300 PIANO SECONDO camera 2 dimensioni 150x300 camera 3 dimensioni 150x300 camera 5 dimensioni 150x300 camera 6 dimensioni 150x300 camera 7 dimensioni 150x300 camera 8 dimensioni 150x300 camera 9 dimensioni 150x300 camera 10 dimensioni 150x300 camera 11 dimensioni 150x300					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauna					24,00		
24 AR22.1	Fornitura e installazione di tenda leggera a pacchetto per finestra completo di struttura in alluminio, fissato a soffitto o sostenuto da staffe metalliche a parete, dim. orientative mm. 70x300 H, colore a scelta della D.L. Tessuto ignifugo per tendaggi composizione 100% poliestere. Classe 1 di reazione al fuoco (certificato). Le misure sotto indicate sono orientative: PIANO TERRA camera 2 dimensioni 70x300 camera 3 dimensioni 70x300 PIANO PRIMO camera 2 bagno dimensioni 70x300 camera 11 dimensioni 70x300 camera 12 dimensioni 70x300 camera 13 dimensioni 70x300 camera 14 dimensioni 70x300 camera 16 dimensioni 70x300 PIANO SECONDO camera 2 bagno dimensioni 70x300					4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 6,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cadauna					26,00		
25 AR23	Fornitura di cestini posa carta in acciaio traforato camere atrio-portineria ufficio					44,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauna					47,00		
26 AR24.1	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - specchiera formata da pannello di specchio in cristallo, spessore 6 mm. con retro patinato in rame, protetto da doppio sigillante; dimensioni cm.45x90 circa, completa di supporti reggispecchio per il fissaggio a parete e di ogni altro materiale necessario per il montaggio; camere piano terra zona atrio					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauna					47,00		
27 AR24.2	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - scopino e porta scopino realizzato in materiale plastico durevole e resistente dotato di staffa per eventuale fissaggio a parete; camere					44,00		
	A RIPORTARE					44,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,00		
	piano terra zona atrio					3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
28 AR24.3	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - dosatore di sapone fissato a parete con comando a leva per erogazione di sapone liquido, realizzato in plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete; camere piano terra zona atrio					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
29 AR24.4	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - 1 porta asciugamani per lavabo e 1 portasciugamani per bidet in acciaio cromato privo di spigoli, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete; camere piano terra zona atrio					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
30 AR24.5	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - porta rotoli di carta igienica realizzato in materiale plastico privo di spigoli per formato grande di rotoli di carta igienica, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete. camere piano terra zona atrio					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
31 AR24.6	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - cestino rifiuti bagno in acciaio inox dotato di push. camere piano terra zona atrio					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
32 AR24.7	Fornitura e posa in opera di portasapone per doccia in materiale plastico privo di spigoli camere bagni piano terra					44,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
33 AR25	Fornitura e posa in opera di elementi accessori per servizio igienico per disabili. Comprendenti maniglioni necessari per wc, lavabo, doccia, specchiera ribaltabile, scopino e portascopino, porta rotolo carta igienica, portaasciugami grande e portasciugamani piccolo, dosatore sapone in acciaio inox, cestino portarifiuti inox. camera 1-4 piano terra piano terra zona soggiorno					2,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
34 AR26	Fornitura e installazione di box doccia ad angolo o a parete costituiti da un telaio in alluminio trattato e verniciato, pannelli in vetro temperato Dimensione doccia 80x80 cm o 80x90 cm, dimensioni da considerare anche per box doccia per disabili bagni camere bagno servizio piano terra					44,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		
	SOMMANO cadauno					45,00		
35 AR27	Fornitura e installazione di TV lcd da 32" completa di staffa a muro girevole per fissaggio a parete.					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00		
36 AR27.1	Fornitura e installazione di TV da 50" per sala TV a piano terra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
37 AR28	Fornitura e posa in opera di orologio da appendere a muro in polimero tecnico verniciato in acrilico, movimento al quarzo alimentato a pila alcalina inclusa, colore a scelta della D.L. portineria-atrio ufficio soggiorno *(par.ug.=1+2+1)	4,00				1,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
38 AR30	Fornitura e posa in opera di cucina monoblocco dimensioni 125/130x60/70x225, composta da base lavello 60 cm, frigo sottobase 60 cm, struttura fianchi, cappello, set ante di chiusura, top in laminato sp. 4 cm, piano cottura inox, lavello 45 cm inox, zoccolo frontale, pensile scolapiatti con griglie plastificate 60 cm, pensile 60 cm con cappa estraibile per versione filtrante oppure con estrattore per scarico fumi in cavedio predisposto, compreso cassa, ante e ripiani regolabili in pannelli nobilitati CLASSE E1, sp. 1,8 cm. Compreso zoccolo in pvc con rivestimento decorativo, compreso elettrodomestici: piano cottura con due zone cottura a due piastre elettriche, frigo sottobase capacità 102 litri (83 l frigorifero, 19 l freezer) classe energetica A+. Compreso allacci alle reti esistenti idriche, scarichi e collegamenti elettrici. PIANO TERRA camera 2 camera 3 camera 5 camera 6 camera 7 camera 8 camera 12 camera 13					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cadauna					8,00		
	PIANO PRIMO camera 1 camera 3 camera 4 camera 5 camera 6 camera 9 camera 10 camera 11 camera 12 camera 13 camera 14 camera 15 camera 16 camera 17 camera 18 camera 19 camera 20					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		
	camera * Parziale cadauna					17,00		
	PIANO SECONDO							
	camera 1					1,00		
	camera 3					1,00		
	camera 4					1,00		
	camera 5					1,00		
	camera 6					1,00		
	camera 7					1,00		
	camera 10					1,00		
	camera 11					1,00		
	Parziale cadauna					8,00		
	SOMMANO cadauna					33,00		
39 AR31	Fornitura e posa in opera di pannello segnaletica dimensioni orientative cm.60x60, completo di struttura in alluminio e grafica in pellicola adesiva. accessi scale p.t. scale p.p. scale p.s.					3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
40 AR32	Fornitura e posa in opera di pannello segnaletica da interni dimensioni orientative cm.15x20, completo di struttura in alluminio e grafica in pellicola adesiva. camere bagni ufficio					44,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					48,00		
41 AR33	Fornitura e posa in opera di pannello segnaletica a bandiera da interni dimensioni orientative cm.15x20, completo di struttura in alluminio e grafica bifacciale in pellicola adesiva.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
42 AR35	Fornitura e posa in opera di tavolini bassi per spazi soggiorno e lettura classe 1 reazione al fuoco dimensioni 80x40 circa piano terra zona soggiorno piano primo zona soggiorno piano secondo zona soggiorno					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
43 AR34	Fornitura e posa in opera di divanetto a 2 posti in tessuto ignifugo classe 1, per spazi soggiorno e lettura piano terra zona soggiorno piano terra ufficio piano primo zona soggiorno piano secondo zona soggiorno					7,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					12,00		
44 AR36	Fornitura e posa in opera di tavoli dimensioni mm.100x100x72 h. piano superiore in truciolare ignifugo, spess. mm.30 rivestito in laminato tipo "print finitura 6" colore a scelta della DL. sala soggiorno piano terra sala studio-lettura piano primo					5,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00		
45 AR37	Fornitura e posa in opera di segnaletica di emergenza antincendio comprendente targhe per percorsi di esodo, uscite di emergenza, per estintori e naspi antincendio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
46 AR38	Fornitura e posa in opera di mobile porta TV con struttura metallica verniciato ignifugo colore a scelta della DL sala soggiorno piano terra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
47 AR39	Fornitura e posa in opera di Lavatrice con capacità di carico kg.8, centrifuga programmabile, programmatore elettronico a 5 programmi , con sistema di sicurezza per apertura dello sportello di carico, cestello in acciaio inox con bocca di accesso grande, carrozzeria in acciaio inox,display indicante durata del lavaggio, possibilità di funzionare con gettoni o euro, prodotto con marchio CE rispondente ai requisiti di legge					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
48 AR40	Forbitura e posa in opera di Essiccatore per biancheria con capacità di carico kg. 8, programmatore elettronico a 3 selezioni di programmi, cestello in acciaio inox, carrozzeria in acciaio inox, possibilità di funzionamento a gettoni o euro, display con indicazioni di durata del ciclo di essiccazione, prodotto con marchio CE e rispondente ai requisiti di legge .					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
49 AR41	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti per camere cosituiti da : apparecchio da parete dotato di unità di emergenza autonoma tipo PRISMA CLX 390 GR10q 1x38W o similari					116,00		
	SOMMANO cadauno					116,00		
50 AR42	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per bagno tipo PRISMA SHAPE FULL WH1 E27 o similari					47,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
51 AR43	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete per specchio bagno tipo PRISMA SHAPE FULL WH1 E27 o similari					47,00		
	SOMMANO cadauno					47,00		
52 AR30.1	Fornitura e posa in opera di kit stoviglie per camera dotata di cucina comprendente: 4 cucchiaini, 4 forchette, 4 coltelli, 4 cucchiaini, 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piattini, 4 tazzine caffè con piattino, 4 tazze colazione con piatto, 4 bicchieri vetro, 1 coltello da cucina, 1 mestolo legno, 1 schiumarola,1 apribottiglia, 1 cavatappi, 2 ciotole polipropilene diam. 16 e 22, 1 padella antiaderente diam.26, 1 pentola con coperchio diam. 20, 1 casseruola con coperchio diam.							
	A R I P O R T A R E							

